Rapport de l'ingénieur indépendant

Usine de dessalement 100 000 m³/jour · Agadir

Rapport de l'ingénieur indépendant mandaté par les prêteurs : technologie, site, construction et exploitation.

D2 — Projet, site, technologie

Technologie d'osmose inverse largement éprouvée, notée Très favorable. Le site concentre le risque : prise d'eau en mer, exutoire de saumure, autorisation d'occupation du domaine public maritime — noté Vigilance.

Point examiné	Constat
D2.1 · Technologie et performance	Constat : procédé avec ≥ 3 références comparables, consommation garantie.
D2.2 · Site, foncier physique et accès	Constat : foncier ou accès en cours d'obtention, contraintes de site identifiées.
D2.3 · Planning et complexité d'exécution	Constat : planning tenable, quelques interfaces critiques identifiées.

D3 — Construction et achèvement

Point examiné	Constat
D3.1 · Contrat EPC et constructeur	Constat : EPC forfaitaire, pénalités ou garanties légèrement en retrait.
D3.2 · Interfaces et gouvernance de chantier	Constat : interfaces multiples, coordination portée par la SPV.
D3.3 · Assurances et garanties mobilisables	Constat : couverture partielle ou délégation aux prêteurs non finalisée.

D5 — Exploitation et maintenance

Disponibilité constatée de 94 % contre 97 % contractuels : des déductions s'appliquent. En régime R2, la performance technique est portée par le projet, non par l'acheteur.

Point examiné	Constat
D5.1 · Opérateur et contrat O&M	Constat : opérateur expérimenté, contrat O&M plus court que la dette.
D5.2 · Performance technique et disponibilité	Constat : disponibilité sous le contrat, déductions appliquées.
D5.3 · Coûts, gros entretien et dépendances	Constat : coûts exposés à l'inflation ou intrants critiques non couverts.

Résilience du site aux aléas climatiques

Aléas examinés dans le cadre de la revue technique (repris dans la synthèse environnementale, sociale et climat).

Aléa	Niveau d'exposition	Analyse	Adaptation financée
Tempêtes, vents violents, vents de sable	Élevé	Revue technique, § 3.1	Oui

Opérateur remplaçable sans rupture d'exploitation : Oui.