Rapport de l'ingénieur indépendant

Centrale à cycle combiné au gaz de 450 MW · Mohammedia

Rapport de l'ingénieur indépendant mandaté par les prêteurs : technologie, site, construction et exploitation.

D2 — Projet, site, technologie

Point examiné	Constat
D2.1 · Technologie et performance	Constat : équipements éprouvés, rendement garanti partiellement.
D2.2 · Site, foncier physique et accès	Constat : foncier sécurisé, études ou raccordements encore à finaliser.
D2.3 · Planning et complexité d'exécution	Constat : planning tenable, quelques interfaces critiques identifiées.

D3 — Construction et achèvement

Point examiné	Constat
D3.1 · Contrat EPC et constructeur	Constat : EPC forfaitaire, pénalités ou garanties légèrement en retrait.
D3.2 · Interfaces et gouvernance de chantier	Constat : interfaces peu nombreuses et contractualisées.
D3.3 · Assurances et garanties mobilisables	Constat : polices en place, quelques franchises ou plafonds élevés.

D5 — Exploitation et maintenance

Révisions majeures des turbines à financer en années 10 et 14 ; dépendance au constructeur d'origine pour les pièces.

Point examiné	Constat
D5.1 · Opérateur et contrat O&M	Constat : opérateur expérimenté, contrat O&M plus court que la dette.
D5.2 · Performance technique et disponibilité	Constat : disponibilité ≥ 92 %, rendement proche de la garantie.
D5.3 · Coûts, gros entretien et dépendances	Constat : coûts exposés à l'inflation ou intrants critiques non couverts.

Résilience du site aux aléas climatiques

Aléas examinés dans le cadre de la revue technique (repris dans la synthèse environnementale, sociale et climat).

Aléa	Niveau d'exposition	Analyse	Adaptation financée
Chaleur extrême	Élevé	Revue technique, perte de puissance prise en compte	Oui
Stress hydrique et sécheresse	Moyen	Revue technique, refroidissement à l'eau de mer	Oui

Opérateur remplaçable sans rupture d'exploitation : Oui. Le contrat d'exploitation et de maintenance couvre toute la durée de la dette (écart de 0 an).