Rapport de l'ingénieur indépendant

Centrale PV d’autoproduction 12 MWc · Kénitra

Rapport de l'ingénieur indépendant mandaté par les prêteurs : technologie, site, construction et exploitation.

D2 — Projet, site, technologie

Point examiné	Constat
D2.1 · Technologie et performance	Constat : équipements de premier rang, productible P90 établi par un expert.
D2.2 · Site, foncier physique et accès	Constat : foncier sécurisé, études ou raccordements encore à finaliser.
D2.3 · Planning et complexité d'exécution	Constat : planning réaliste avec marge, chantier simple et répétitif.

D3 — Construction et achèvement

Point examiné	Constat
D3.1 · Contrat EPC et constructeur	Constat : EPC forfaitaire, pénalités ou garanties légèrement en retrait.
D3.2 · Interfaces et gouvernance de chantier	Constat : interface unique, ingénieur indépendant des prêteurs mandaté.
D3.3 · Assurances et garanties mobilisables	Constat : polices en place, quelques franchises ou plafonds élevés.

D5 — Exploitation et maintenance

Point examiné	Constat
D5.1 · Opérateur et contrat O&M	Constat : opérateur expérimenté, contrat O&M plus court que la dette.
D5.2 · Performance technique et disponibilité	Constat : disponibilité ≥ 97 %, productible entre P90 et P50.
D5.3 · Coûts, gros entretien et dépendances	Constat : coûts maîtrisés, réserve de gros entretien prévue.

Résilience du site aux aléas climatiques

Aléas examinés dans le cadre de la revue technique (repris dans la synthèse environnementale, sociale et climat).

Aléa	Niveau d'exposition	Analyse	Adaptation financée
Chaleur extrême	Moyen	Revue technique	non documenté
Tempêtes, vents violents, vents de sable	Faible	Revue technique	non documenté

Opérateur remplaçable sans rupture d'exploitation : Oui.