Rapport de l'ingénieur indépendant

Parc éolien terrestre 140 MW · Tanger

Rapport de l'ingénieur indépendant mandaté par les prêteurs : technologie, site, construction et exploitation.

D2 — Projet, site, technologie

Turbines d'un fabricant de premier rang, plus de 3 000 machines identiques en exploitation ; mât de mesure de 3 ans sur site.

Point examiné	Constat
D2.1 · Technologie et performance	Constat : équipements de premier rang, productible P90 établi par un expert.
D2.2 · Site, foncier physique et accès	Constat : foncier sécurisé, études de sol faites, accès et réseaux disponibles.
D2.3 · Planning et complexité d'exécution	Constat : planning tenable, quelques interfaces critiques identifiées.

D3 — Construction et achèvement

Point examiné	Constat
D3.1 · Contrat EPC et constructeur	Constat : EPC clé-en-main forfaitaire, constructeur de premier rang, pénalités ≥ 15 %.
D3.2 · Interfaces et gouvernance de chantier	Constat : interfaces peu nombreuses et contractualisées.
D3.3 · Assurances et garanties mobilisables	Constat : polices tous risques et pertes d'exploitation, prêteurs bénéficiaires.

D5 — Exploitation et maintenance

Point examiné	Constat
D5.1 · Opérateur et contrat O&M	Constat : opérateur de premier rang, contrat O&M long, pénalités adossées.
D5.2 · Performance technique et disponibilité	Constat : disponibilité ≥ 98 %, productible réel ≥ P50.
D5.3 · Coûts, gros entretien et dépendances	Constat : coûts maîtrisés, réserve de gros entretien prévue.

Opérateur remplaçable sans rupture d'exploitation : Oui. Le contrat d'exploitation et de maintenance couvre toute la durée de la dette (écart de 0 an).